

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 MALOWANIE ELEWACJI.					
1	KNR-W 2-02 1609-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m	m ²		
		46.80*6.80*2-6.32*6.80+(2*2.85+6.32)*10.00	m ²	713.704	
				RAZEM	713.704
2	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		120.00	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
3	KNR 0-23 d.1 0932-01 KNR 2-02 z.sz. 5.6. 9911	NAPRAWA USZKODZEŃ I UBYTKÓW - Wyprawa elewacyjna cienko-warstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej Tynki na pow.do 5 m2.	m ²		
		1010.12*15%	m ²	151.518	
				RAZEM	151.518
4	KNR 0-23 d.1 0932-02 KNR 2-02 z.sz. 5.6. 9911	NAPRAWA USZKODZEŃ I UBYTKÓW - Wyprawa elewacyjna cienko-warstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome Tynki na pow.do 5 m2.	m ²		
		1010.12*15%	m ²	151.518	
				RAZEM	151.518
5	KNR AT-31 d.1 0601-02	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonna	m ²		
		1010.12	m ²	1010.120	
				RAZEM	1010.120
2 IZOLACJA STYKU ŚCIAN Z UTWARDZENIEM TERENU.					
6	KNR AT-40 d.2 0101-03	Skucie zmurszałego tynku w strefie iniekcji jednostronnej dwurzędowej - PAS PRZYZIEMNY ELEWACJI	m		
		46.80*2+6.00+11.00+27.50+3.00*5+9.50	m	162.600	
				RAZEM	162.600
7	KNR AT-40 d.2 0101-06	Usunięcie zmurszałych spoin w strefie iniekcji jednostronnej dwurzędowej - PAS PRZYZIEMNY ELEWACJI	m		
		46.80*2+6.00+11.00+27.50+3.00*5+9.50	m	162.600	
				RAZEM	162.600
8	KNR AT-40 d.2 0423-05	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 30x15 mm dwuskładnikową masą na bazie wielosiarczków	m		
		46.80*2+6.00+11+27.50+3.00*5+9.50	m	162.600	
				RAZEM	162.600
9	KNR AT-40 d.2 0417-04	Uszczelnienie dylatacji taśmami klejonymi na reaktywną masę uszczelniającą	m		
		46.80*2+6.00+11+27.50+3.00*5+9.50	m	162.600	
				RAZEM	162.600
10	KNR AT-22 d.2 0301-03	Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 20x20 cm na zaprawie klejowej cienko-warstwowej o grubości 4 mm (46.80*2+6.00+11+27.50+3.00*5+9.50)*0.20	m ²		
			m ²	32.520	
				RAZEM	32.520
11	KNR AT-23 d.2 0218-03	Listwy zakończeniowe obsadzone w epoksydowej zaprawie klejowej (46.80*2+6.00+11+27.50+3.00*5+9.50)	m		
			m	162.600	
				RAZEM	162.600
3 REMONT POKRYCIA DACHOWEGO.					
12	KNR AT-40 d.3 0501-03	Oczyszczenie i zmycie podłoża z papy asfaltowej - USUNIĘCIE POROSTÓW I GRZYBNI Z POKRYCIA DACHOWEGO	m ²		
		157.05	m ²	157.050	
				RAZEM	157.050
13	KNR 0-44 d.3 0103-06	Dachowa powłoka ochronna z płynnej folii uszczelniającej SUPERFLEX FDF - uszczelnienie szczelin dylatacyjnych - OKNA I WYKUSZE DACHOWE, OBRÓBKI KOMINÓW.	m		
		286.20	m	286.200	
				RAZEM	286.200
14	KNR 0-44 d.3 0102-04	Gruntowanie powierzchni dachowych Superflexem V ręcznie pod powłoki ochronne firmy Deitermann	m ²		
		1093.82	m ²	1093.820	
				RAZEM	1093.820
15	KNR 0-44 d.3 0103-01	Dachowa powłoka ochronna z płynnej folii uszczelniającej SUPERFLEX FDF na podłożu z pap bitumicznych - powłoka refleksyjna	m ²		
		1093.82	m ²	1093.820	
				RAZEM	1093.820
16	KNR 0-44 d.3 0103-02	Dachowa powłoka ochronna z płynnej folii uszczelniającej SUPERFLEX FDF na podłożu z pap bitumicznych - powłoka ochronna	m ²		

MOPS - MALOWANIE ELEWACJI, NAPRAWA DACHU, PRZEDMIASTYKU ŚCIAN ZNAWIERZCHNIĄ Z KOSTKI BETONOWEJ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1093.82	m ²	1093.820	
				RAZEM	1093.820
17	KNR-W 4-d.3 01 0434-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 46.80	m m	46.800	
				RAZEM	46.800
18	KNR-W 4-d.3 01 0434-03	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu 6*0.60*7.60*2	m ² m ²	54.720	
				RAZEM	54.720
4		NAPRAWA DYLATACJI I REMONT CZĘŚCI DOBUDOWANEJ - "DRON".			
19	KNR-W 4-d.4 01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm 3.50*5	m m	17.500	
				RAZEM	17.500
20	KNR-W 4-d.4 01 0334-08	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3.50*5*2	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
21	KNR-W 4-d.4 01 0327-04	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł 3.50*5*2	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
22	KNR-W 2-d.4 02 1217-02	Naróżniki z kątownika 65x65x8 mm 3.50*8	m m	28.000	
				RAZEM	28.000
23	KNR-W 4-d.4 01 0705-06	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną 3.50*8	m m	28.000	
				RAZEM	28.000
24	KNR-W 2-d.4 02 0616-12	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem 3.50*4	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
25	KNR-W 2-d.4 02 0616-11	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych paskami z blachy walcowanej szerokości 30 cm 3.50*4	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
26	KNR-W 4-d.4 01 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 3.50*4*0.60	m ² m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
27	KNR-W 4-d.4 01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 3.50*4*0.60	m ² m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
28	KNR-W 4-d.4 01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 6.46*1.10	m ² m ²	7.106	
				RAZEM	7.106
29	KNR-W 4-d.4 01 0211-03	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach (6.46+2*1.10)*0.15	m ² m ²	1.299	
				RAZEM	1.299
30	KNR-W 4-d.4 01 0205-03	Naprawa pęknięć podokienników i czapek kominowych - uzupełnienie posadzki po wyburzonej ścianie 6.46+2*1.10	m m	8.660	
				RAZEM	8.660
31	KNR-W 4-d.4 01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych - demontaż parawanu szklanego w ramach metalowych 6.46*1.50	m ² m ²	9.690	
				RAZEM	9.690
32	KNR-W 2-d.4 02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 94.26	m ² m ²	94.260	
				RAZEM	94.260
33	KNR-W 2-d.4 02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 94.26	m ² m ²	94.260	
				RAZEM	94.260

MOPS - MALOWANIE ELEWACJI, NAPRAWA DACHU, ~~ROZEMBIER~~TYKU ŚCIAN ZNAWIERZCHNIĄ Z KOSTKI BETONOWEJ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR AT-27 d.4 0104-06	Zamocowanie siatki zbrojącej	m ²		
		94.26	m ²	94.260	
				RAZEM	94.260
35	KNR-W 2- d.4 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
		94.26	m ²	94.260	
				RAZEM	94.260
36	KNR-W 2- d.4 02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm x 3 Krotność = 3	m ²		
		94.26	m ²	94.260	
				RAZEM	94.260
37	KNR-W 2- d.4 02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - TARKETT	m ²		
		94.26	m ²	94.260	
				RAZEM	94.260
38	KNR-W 2- d.4 02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe-COKOLIKI TARKETT	m ²		
		94.26*0.20	m ²	18.852	
				RAZEM	18.852
39	KNR-W 2- d.4 02 1219-03	Wycieraczki do obuwia - indywidualne nietypowe - RAMA-STELAŻ METALOWY Z WKŁADEM WYCIERAJĄCYM [GUMOWY, TWORZYWO SZTUCZNE]	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNR-W 4- d.4 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		Krotność = 3	m ²	94.260	
		94.26		RAZEM	94.260
41	KNR-W 4- d.4 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachtowaniem nierówności	m ²		
		237.71	m ²	237.710	
				RAZEM	237.710
42	KNR-W 2- d.4 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		237.71	m ²	237.710	
				RAZEM	237.710
43	KNR-W 4- d.4 01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek z wykładzin rulonowych PCV	m ²		
		Krotność = 2	m ²	94.260	
		94.26		RAZEM	94.260
44	KNR-W 4- d.4 01 0537-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej - WYKONANIE OBRÓBEK KOSZA ZLEWOWEGO POŁACI DACHOWYCH Z ZASTOSOWANIEM RĄBKA ŁĄCZĄCEGO ARKUSZE BLACHY, RÓWNOLEGLE DO KIERUNKU KOSZA ZLEWOWEGO.	m ²		
		(0.30+0.20+0.30)*10.38	m ²	8.304	
				RAZEM	8.304
45	KNR-W 4- d.4 01 0519-04 z.sz.2.3 9909-01/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m ²	m ²		
		0.50*2*9.88	m ²	9.880	
				RAZEM	9.880
46	KNR-W 4- d.4 01 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m ²		
		9.88*6.43-1.80*2.25+(10.38-0.25)*3.53+(6.60-3.53)*1.90	m ²	101.070	
				RAZEM	101.070
47	KNR 4-01 d.4 0535-04- ANALOGIA	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku-DEMONTAŻ RYNIEN Z PCV	m		
		6.60	m	6.600	
				RAZEM	6.600
48	KNR 4-01 d.4 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej-WYMIANA PASA PODRYNNOWEGO	m ²		
		6.60*0.70	m ²	4.620	
				RAZEM	4.620
49	KNR-W 4- d.4 01 0519-04 z.sz.2.3 9909-01/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m ²	m ²		
		6.60*1.00	m ²	6.600	

MOPS - MALOWANIE ELEWACJI, NAPRAWA DACHU, ~~REZERWA~~ REMONT BUDYNKU ŚCIAN ZNAWIERZCHNIĄ Z KOSTKI BETONOWEJ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.600
50	NNRNKB d.4 202 0521-09-ANALOGIA	(z.I) montaż prefabrykowanych obróbek wywiewek kanalizacyjnych z blachy ocynkowanej w dachach krytych papą lub dachówką-WYMIANA SKRZYNKI ZLEWOWEJ Z BLACHY OCYNKOWANEJ	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	NNRNKB d.4 202 0548-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 70 mm łączone na zakładkę - montaż rynien	m		
		6.60	m	6.600	
				RAZEM	6.600
5		REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO [4,70*4,30*2,30 , POW. UZYTEK. = 18,02 M2]			
52	KNR-W 4- d.5 01 0513-04 z.sz.2.3. 9909-02/3	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy smołowej na dachach betonowych - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m2 - WSTAWIENIE ŁAT	m ²		
		0.30*0.30*8	m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
53	KNR 0-22 d.5 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb		
		4.30*2	mb	8.600	
				RAZEM	8.600
54	KNR-W 4- d.5 01 0313-01	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 ceg.	m		
		4.30*2	m	8.600	
				RAZEM	8.600
55	KNR-W 4- d.5 01 0540-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej	m ²		
		(0.35+0.25)*4.30*2	m ²	5.160	
				RAZEM	5.160
56	KNR-W 4- d.5 01 0540-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej - PAS PODRYNNOWY	m ²		
		0.30*4.70	m ²	1.410	
				RAZEM	1.410
57	KNR 0-22 d.5 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m ²		
		4.20*4.30	m ²	18.060	
				RAZEM	18.060
58	KNR-W 4- d.5 01 0544-02	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe o średnicy 100 mm z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami	m		
		4.70	m	4.700	
				RAZEM	4.700
59	KNR 0-22 d.5 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie	m ²		
		4.20*4.30	m ²	18.060	
				RAZEM	18.060
60	KNR-W 4- d.5 01 0536-02	Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 110 mm - odcinki pionowe	m		
		2.50	m	2.500	
				RAZEM	2.500
61	KNR-W 4- d.5 01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m ³		
		0.25*0.20*1.30	m ³	0.065	
				RAZEM	0.065
62	KNR-W 4- d.5 01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-sadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1.30	m	1.300	
				RAZEM	1.300
63	KNR-W 4- d.5 01 0331-04	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - POSZERZENIE OTWORU DRZWIOWEGO	m ²		
		0.40*2.10	m ²	0.840	
				RAZEM	0.840
64	KSNR 3 d.5 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²		
		1.10*2.05	m ²	2.255	
				RAZEM	2.255

MOPS - MALOWANIE ELEWACJI, NAPRAWA DACHU, PRZEDMIASTYKU ŚCIAN ZNAWIERZCHNIĄ Z KOSTKI BETONO-
WEJ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
65	KNR-W 4- d.5 01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm - OŚCIERZA ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE OTWORU DRZWIOWEGO (1.10+2.05*2)*2	m m	10.400	
				RAZEM	10.400
66	KNR-W 4- d.5 01 0347-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla OSADZENIA KRATEK WENTYLACYJNYCH w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1	gniazd gniazd	1.000	
				RAZEM	1.000
67	KNR-W 4- d.5 01 0324-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - KRATKI WENTYLACYJNE Z ŻALUZJAMI 1+1	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
68	KSNR 3 d.5 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - ODBICIE GŁUCHYCH I ZMURZAŁYCH TYNKÓW (4.70+4.30)*2*2.40*30%	m ² m ²	12.960	
				RAZEM	12.960
69	KNR AT-40 d.5 0101-02	Skucie zmurszałego tynku w strefie iniekcji dwustronnej jednorzędowej - NA OBWODZIE BUDYNKU PONIŻEJ TERENU (4.70+4.30)*2	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
70	KNR AT-40 d.5 0101-05	Usunięcie zmurszałych spoin w strefie iniekcji dwustronnej jednorzędowej (4.70+4.30)*2	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
71	KNR AT-40 d.5 0102-02	Reprofilacja spoin w strefie iniekcji przy iniekcji dwustronnej jednorzędowej (4.70+4.30)*2	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
72	KNR AT-40 d.5 0301-02	Obrzutka na ścianach całopowierzchniowa nakładana ręcznie (4.70+4.30)*2*2.40-1.10*2.05	m ² m ²	40.945	
				RAZEM	40.945
73	KNR AT-40 d.5 0306-01	Tynki wygładzające na ścianach nakładane ręcznie (4.70+4.30)*2*2.40-1.10*2.05	m ² m ²	40.945	
				RAZEM	40.945
74	KNR AT-40 d.5 0307-01	Dyfuzyjne wymalowania farbą silikatową nakładaną ręcznie (4.70+4.30)*2*2.40-1.10*2.05	m ² m ²	40.945	
				RAZEM	40.945
75	KNR AT-40 d.5 0408-01	Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie - przygotowanie podłoża - szpachlowanie drapane (4.70+4.30)*2*0.80	m ² m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
76	KNR AT-40 d.5 0408-02	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie (4.70+4.30)*2*0.80	m ² m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
77	KNR AT-40 d.5 0409-01	Izolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie - przygotowanie podłoża - szpachlowanie drapane 4.20*3.80	m ² m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
78	KNR AT-40 d.5 0409-04	Izolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie - wtopienie siatki zbrojącej 4.20*3.80	m ² m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
79	KNR AT-40 d.5 0409-02	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie 4.20*3.80	m ² m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
80	KNR-W 2- d.5 02 1116-04	Posadzki cementowe wraz z cokolikami wypalane grubości 25 mm 4.20*3.80	m ² m ²	15.960	
				RAZEM	15.960